

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة



المعدة:	رقم المصنف: CB-cmntSuezY8-r0a
القاطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف	صادرة الى: الشبكات
8D4 SIEMENS	الموقف: مسودة رقم 1
الإجراء:	تاريخ الاعتماد:
الصيانة كل 8 سنوات	تاريخ المراجعة التالية:
(P1-Y8)	

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة P1 للقواطع الكهربائي الغازي التقليدي 220 ك ف والتي يجب أن تتم كل 8 سنوات كما هو مبين باعلايه بالرمز Y8 ، واعد المسودة الاولى السيد المهندس/ ابراهيم ابراهيم شحاته بمحطة محولات اسمنت السويس بشبكات غرب القناة

احتياطات الأمان

- فتح أمر شغل معتمد من الجهة المختصة
- تسوير مكان العمل ووضع لوحات تحذير.

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- خوذة وحذاء أمان ، جهاز للكشف عن تسريب الغاز

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

الفحص بالعين

1. افحص ضغط الغاز وتأكد من القراءات السليمة للغاز وفي حالة وجود قراءات غير صحيحة يتم اختبار الماتومتر وعمل فحص لتسريب الغاز بالجهاز الخاص بذلك
2. اخذ قراءات عداد مرات التشغيل
3. اسحب غاز الـ SF6 من المفتاح باستخدام ماكينة D:10

فحص وحدات القطع

1. افتح وحدة القطع لوجه واحد وافحص الكونتاكات وتأكد من حالته ويتم تغييره في حالة وجود تآكل كبير به وفي حالة تغيير الكونتاكات يتم فتح كل وحدات القطع
2. غير الفلاتر

مجموعة نقل الحركة

1. افحص ونظف الكونتاكات المساعدة وتزييتها وكذلك مناطق التحميل وكذلك تشحيم أجزاء الربط
2. اعد ملء الغاز

مجموعة التشغيل الهيدروليكي (الميكانزم)

1. تأكد من منسوب الزيت
2. اختبر كل الوصلات الموجودة في مواسير الزيت والتأكد من عدم وجود تسريب بها
3. اسحب الزيت ونظف خزان الزيت والفلاتر
4. أملئ الزيت مرة أخرى
5. يتم قياس قراءة الضغط الابتدائي لغاز النيتروجين من جهة الزيت
6. ارفع الضغط في اسطوانة التخزين إلى الضغط العادي وقيس تيار الطلمبة عند ذلك الضغط
7. قم بتشغيل المفتاح On-Off
8. يتم قياس اقل ضغط لازم لتشغيل
9. قم بقياس اقل جهد لازم لتشغيل ملفات On - Off
10. اختبر ضغط التشغيل لصمام الأمان
11. اختبر مجموعة قياس الضغط والكثافة B1, B2, B3, B4
12. اختبر مجموعة الكنترول والإشارات
13. اختبر ماتومتر الغاز والزيت
14. قم بقياس استهلاك السخانات (المضادة للتكثيف)
15. اجري اختبار Pole discrepancy في حالة فصل وجه واحد فقط يتم فصل الوجهين الآخرين
Enforced triple - pole operating feature and the anti - pumping feature
16. قم بتربيط كل الأطراف في كابلات الكنترول وكذلك تربيط كل المسامير الموجودة على القاطع

اسم الموقع:	كود المعدة:
القائم بالفحص:	التوقيع:
	تاريخ التنفيذ: